

Kosztorys Ślepy

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i elewacji
ADRES INWESTYCJI : 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 3a
INWESTOR : Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ADRES INWESTORA : 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 3a

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|----------------|--------|------------|---------|
| 14511000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych | | | | | | |
| 1.14511300-2 Roboty prowadzone na placu budowy. Roboty zabezpieczające | | | | | | |
| 1 | 1KNR 4-04 0901- d.1.01 1 | Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - wykonanie przesel | m | 21 | 0,000 | 0,00 |
| 2 | 2KNR 4-04 0901- d.1.02 1 | Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - przygotowanie słupow | m | 12,6 | 0,000 | 0,00 |
| 3 | 3KNR 4-04 0901- d.1.03 1 | Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - ustawienie | m | 21 | 0,000 | 0,00 |
| 4 | 4KNR 4-04 0901- d.1.04 1 | Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - rozebranie | m | 21 | 0,000 | 0,00 |
| 5 | 5KNR 2-25 0314- d.1.01 1 | Bramy wjazdowe z desek obciążonych siatką ze słupkami przybramowymi drewnianymi - budowa | m ² | 3,5 | 0,000 | 0,00 |
| 6 | 6KNR 2-25 0315- d.1.01 1 | Bramy wjazdowe z desek obciążonych siatką ze słupkami przybramowymi drewnianymi - rozebranie | m ² | 3,5 | 0,000 | 0,00 |
| 1.24511200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. Roboty ziemne. | | | | | | |
| 7 | 7KNR 2-01 0109- d.1.05 2 | Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia | ha | 0,01 | 0,000 | 0,00 |
| 8 | 8KNR 2-01 0505- d.1.01 2 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m ² | 50 | 0,000 | 0,00 |
| 9 | 9KNR 2-01 0110- d.1.03 2 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km | mp | 3 | 0,000 | 0,00 |
| 1.34511300-1 Roboty rozbiórkowe Dach | | | | | | |
| 10 | 10KNR 4-01 0519- d.1.06 3 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m ² | 135,52 | 0,000 | 0,00 |
| 11 | 11KNR 4-01 0519- d.1.07 3 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2 | m ² | 135,52 | 0,000 | 0,00 |
| 12 | 12KNR 4-01 0212- d.1.01 3 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | m ³ | 2,03 | 0,000 | 0,00 |
| 13 | 13KNR 4-01 0212- d.1.03 3 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych | m ³ | 0,09 | 0,000 | 0,00 |
| 14 | 14KNR 4-01 0535- d.1.08 3 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m ² | 44,87 | 0,000 | 0,00 |
| 15 | 15KNR 4-01 0535- d.1.04 3 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 15,85 | 0,000 | 0,00 |
| 16 | 16KNR 4-01 0535- d.1.06 3 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 10 | 0,000 | 0,00 |
| 1.44511300-1 Roboty rozbiórkowe Elewacje | | | | | | |
| 17 | 17KNR 4-01 0701- d.1.02 4 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 | m ² | 55,58 | 0,000 | 0,00 |
| 18 | 18KNR 4-01 0354- d.1.05 4 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m ² | 25,39 | 0,000 | 0,00 |
| 1.54511220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu | | | | | | |
| 19 | 19KNR 4-01 0108- d.1.09 + KNR 4-01 50108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 8 km z opłatą za składowanie | m ³ | 3,51 | 0,000 | 0,00 |
| 20 | 20 d.1.analiza indywidualna | Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi z opłatą za utylizację | m ³ | 1,02 | 0,000 | 0,00 |
| 21 | 21KNR 4-01 0108- d.1.09 + KNR 4-01 50108-10 | Wywiezienie drewna spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 4 km | m ³ | 1,27 | 0,000 | 0,00 |
| 22 | 22KNR 4-04 1107- d.1.01 1107-04 5 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 3 km | t | 0,22 | 0,000 | 0,00 |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|------------------------|---|----------------|--------|------------|---------|
| Razem dział 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych | | | | | | 0,00 |
| 245260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne | | | | | | |
| 2.145261310-0 Kładzenie zaprawy | | | | | | |
| 23 | KNR 2-02 1102-d.2.01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m ² | 67,76 | 0,000 | 0,00 |
| 24 | KNR 2-02 1102-d.2.03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm | m ² | 67,76 | 0,000 | 0,00 |
| 2.245261210-9 Kładzenie pokryć | | | | | | |
| 25 | KNR-W 2-02 d.2.0504-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe | m ² | 135,52 | 0,000 | 0,00 |
| 2.345261320-3 Kładzenie rynien | | | | | | |
| 26 | KNR 2-02 0506-d.2.02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej | m ² | 39,07 | 0,000 | 0,00 |
| 27 | KNR-W 2-02 d.2.0524-01 | Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm | m | 15,85 | 0,000 | 0,00 |
| 28 | KNR-W 2-02 d.2.0531-04 | Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm | m | 10 | 0,000 | 0,00 |
| 29 | KNR-W 2-02 d.2.0524-03 | Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe | szt | 3 | 0,000 | 0,00 |
| 2.445261910-6 Naprawa dachów | | | | | | |
| 30 | KNR 0-21 4004-d.2.06 | Poszycie ścian szkieletowych z płyt OSB 4 | m ² | 1,2 | 0,000 | 0,00 |
| 31 | KNR 0-21 4006-d.2.01 | Montaż belki okapowej za pomocą kołków | mb | 4 | 0,000 | 0,00 |
| Razem dział 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne | | | | | | 0,00 |
| 345420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. | | | | | | |
| 3.145421148-3 Instalowani bram | | | | | | |
| 32 | KNR 2-02 1206-d.3.01 | Wrota stalowe do garaży rozwierane o pow.do 6 m2 - dwuskrzydłowe o wym 240 x 200 cm nieocieplone | m ² | 14,4 | 0,000 | 0,00 |
| 33 | KNR 2-02 1206-d.3.02 | Wrota stalowe do garaży rozwierane o pow.do 13 m2 - dwuskrzydłowe o wym 298 x 293 cm nieocieplone | m ² | 8,73 | 0,000 | 0,00 |
| 3.245421112-2 Instalowanie drzwi | | | | | | |
| 34 | KNR 2-02 1203-d.3.02 | Drzwi stalowe pełne o pow.ponad 2 m2 - dwuskrzydłowe o wym 114 x 265 cm ocieplone | m ² | 3,02 | 0,000 | 0,00 |
| Razem dział 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. | | | | | | 0,00 |
| 445400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych | | | | | | |
| 4.145410000-4 Tynkowanie | | | | | | |
| Tynki zewnętrzne - elewacje | | | | | | |
| 35 | KNR 2 1001-d.4.01 | Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykłe III kategorii | m ² | 55,58 | 0,000 | 0,00 |
| 36 | KNR 2-02 0912-d.4.03 | Zewn.profile ciągnione zwykłe o szer.w rozw.do 20cm | m | 7,77 | 0,000 | 0,00 |
| 37 | KNR 2-02 0912-d.4.07 | Zewn.profile ciągnione zwykłe o szer.w rozw.do 40cm | m | 13,27 | 0,000 | 0,00 |
| 38 | KNR 4-01 0708-d.4.01 | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm | m | 35,33 | 0,000 | 0,00 |
| 4.245442110-1 Malowanie budynków | | | | | | |
| 39 | NNRKNB 202 d.4.1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Calsilit GF - powierzchni pionowe | m ² | 46,5 | 0,000 | 0,00 |
| 40 | NNR 2 1405-d.4.02 | Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi - farba krzemianowa (sylikatowa) Calsilit F | m ² | 54,27 | 0,000 | 0,00 |

kosztorys uproszczony

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|-------------------------------|--|----------------|-------|------------|-------------|
| 41 | KNR 4-01 1204- d.4.02 2 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | 4,12 | 0,000 | 0,00 |
| Razem dział 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych | | | | | | 0,00 |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | 0,00 |

Słownie: zero i 00/100 zł